MAPA SYT – WYS
ELÓW OPINIODAWCZYCH
Gmina: **Bledzew**
Obręb: **Bledzew**
Skala **1:1000**

STAROSTWO POWIATOWE
w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2
66-300 MIĘDZYRZECZ
tel. 95 742 84 10

EF1

EF2

N

W

E

S

EF1

Kolokacja i zainstalowanie paneli fotowoltaicznych
Tilton o. mocy 660Wp na dziełce o. nr ewid. 453, 454
obręb: Bledzew

Liczba paneli fotowoltaicznych: 10836 szt.
Łączna moc zainstalowanych paneli: 7152,36kWp
Łączna powierzchnia zajmowana przez panele: 27883,30 m²
Powierzchnia paneli w rzucie poziomym: 29813,52 m²

Skala: 1:1000

EF2

Kolokacja i zainstalowanie paneli fotowoltaicznych
Tilton o. mocy 660Wp na dziełce o. nr ewid. 449, 964
obręb: Bledzew

Liczba paneli fotowoltaicznych: 7072 szt.
Łączna moc zainstalowanych paneli: 4666,32kWp
Łączna powierzchnia zajmowana przez panele: 18455,31m²
Powierzchnia paneli w rzucie poziomym: 19366,07m²

Skala: 1:1000

OZNACZENIA GRAFICZNE

- Bufor 100m od przyłączanej inwestycji
- Przyłączony inwerter
- Przyłączona stacja transformatorowa SN/nn
- Przyłączony słup pod panele fotowoltaiczne
- Przyłączony wyłącznik bramy
- Przyłączona brama wjazdowa
- Przyłączony niskonapięciowy pas dystrybucyjny
- Przyłączone miejsce postojowe